

Утверждаю
Генеральный директор ЗАО
"12"

1

	№ п/п	Наименование объекта	Цели и задачи	Сроки исполнения	Бюджетная оценка затрат на реализацию мероприятия (тысяч руб.)	Фактическая стоимость работ (тысяч руб.)	Исполнитель	Дата окончания работ	Результат	Комментарии
46	СЕМ	Цех №17. Реализация проекта по компенсации емкостных токов при замыканиях на "землю" в сети 10кВ ЗАО "Алкоа СМЗ"	Цель - 40%	Требование п.2.8.13 ПТЭЭП - если при замыканиях на "землю" в сети 10кВ емкостью ток превышает 20 А, должна применяться компенсация емкостного тока дугогасящими реакторами.	361,0	170,0	190,0	В 2013 г. в планируется работах в системах	Fair to God	Для выполнения работ требуется USD. НН=100%
47	СЕМ	Цех №17. Замена ворот в корп.35Б.		Неудовлетворительное состояние - стпил деревянный каркас. Риск получения травмы.	68,6		34,3			НН=100%
48	СЕМ	Цех №17. Оборудовать АУПС помещения РУ ГПП-1 и ГПП-2.		П.83 предписания УГПН № 62/1/1 от 01.06.11 года. Своевременное оповещение персонала ц.17 и ГЧ-42 о возгорании в камере трансформатора или распрядустройства снизит размер ущерба от пожара.	35,0		35,0			НН=100%
49	СЕМ	Цех №17. Выполнить реконструкцию АПС кабельной эстакады.		АПС не работоспособна из-за отказа аппаратуры при резких колебаниях температуры.	15,0		15,0			НН=100%
50	СЕМ	Цех №17. Реконструкция АСПТ кабельног подвала ГПП-2		Отсутствие резерва аппаратуры. Аппаратура снята с производства. Монтаж не соответствует требованиям норм СП15.13130.2009	3,5		3,5			НН=100%